République Tunisienne
Ministère de la Culture

CARTE NATIONALE DES SITES ARCHEOLOGIQUES ET DES MONUMENTS HISTORIQUES

HALK EL MEJJEL 050



INSTITUT NATIONAL DU PATRIMOINE

MINISTERE DE LA CULTURE
INSTITUT NATIONAL DU PATRIMOINE

CARTE NATIONALE DES SITES ARCHEOLOGIQUES ET DES MONUMENTS HISTORIQUES

Carte au 1/50.000

HALK EL MEJJEL 050

Par

Mohammed Khereddine ANNABI

TUNIS - 2000

HALK EL MEJJEL 050

HALK EL MEJJEL 050

HALK EL MEJJEL 050

AVERTISSEMENT

La Carte Nationale des sites Archéologiques et des Monuments Historiques a pour objectif d'inventorier l'ensemble du patrimoine archéologique, ethnographique et historique, dans son aspect matériel, c'est-à-dire l'ensemble des vestiges de ce patrimoine, sur l'ensemble du territoire national. Ce fascicule fait partie d'une série qui comprend l'inventaire des sites archéologiques en milieu rural. Chaque fascicule concerne une feuille de la couverture topographique à l'échelle 1/50.000. Les centres urbains habités n'ont pas été inventoriés, car ils font partie du second volet du projet, celui des monuments historiques, et les notices les concernant seront publiées ultérieurement.

Ce projet a été lancé par la Direction de l'Aménagement du territoire en 1986 dans le cadre d'un accord de coopération avec le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD). Sa conception fut l'oeuvre commune de Mme. Najet Khantouche et Mrs. Mustapha Chagren, Noureddine Chiha, J.P. Hamel et Sadok Ben Baaziz.

A sa réalisation ont contribué :

- le Ministère de la Culture
- le Ministère de la Défense Nationale.
- l'Office de la Topographie et de Cartographie.

Cependant, lorsque prit fin l'engagement du PNUD, le projet, conformément au décret en date du 3 août 1992, fut entièrement confié au Ministère de la Culture ; celui-ci chargea alors l'Institut National du Patrimoine de sa réalisation et l'Agence de Mise en Valeur du Patrimoine et de Promotion Culturelle de sa gestion financière.

L'enquête sur le terrain a été effectuée par des chercheurs de l'Institut National du Patrimoine et de l'Université. L'impression des cartes a été exécutée par l'O.T.C ; cependant, la réalisation des notices a toujours été une oeuvre collective à partir des rapports quotidiens rendus par les prospecteurs. Ces rapports, saisis par les stagiaires et le secrétariat du projet, corrigés par leurs auteurs respectifs, ont constitué ensuite la matière des inventaires classés selon l'ordre numérique des sites. Les descriptions sont accompagnées d'une documentation photographique elle-même enregistrée et classée dans le fichier central de la Carte archéologique. Quant à la rédaction des index et l'organisation de la bibliographie, elles ont été l'oeuvre de l'équipe permanente du projet.

Le développement des photographies et la mise au net des croquis et relevés ont été réalisés par le personnel technique.

La liste des sites inventoriés a été établie à partir des éléments suivants :
- les données de l'Atlas Archéologique de la Tunisie ;
- les données fournies par les cartes topographiques elles-mêmes ;
- les sites identifiés lors de l'enquête sur le terrain.

Sur la carte, les numéros de l'inventaire se développent de haut en bas et de gauche à droite, et ce en respectant la numérotation de l'AAT.

Le fascicule comporte :
- la description des sites inventoriés ;
- une bibliographie générale classée par nom d'auteur ;
- un index des matières ;
- un index des toponymes de la feuille avec des renvois au site ;

- un index des toponymes cités dans le texte, (celui-ci renvoyant au site où la citation a eu lieu.) ;
- des croquis portant les codes du site de provenance ;
- des photographies de sites, de monuments ou d'objets portant le numéro du fichier central.

La notice d'un site comprend :
- un code de 6 chiffres, trois pour la feuille et trois pour le site ;
- les coordonnées Lambert ;
- le toponyme transcrit en caractères latins et le toponyme ancien s'il est connu ;
- une évaluation de la superficie s'il y a lieu ;
- une description des éléments essentiels ;
- les numéros des clichés photographiques pris sur le site et conservés dans les archives à l'Institut National du Patrimoine.

Ont collaboré à ce jour au projet :

Sadok Ben Baaziz coordinateur

*Chercheurs :

Mohamed Khereddine Annabi, Azaiz Antit, Habib Ben Hassen, Nejib Ben Lazreg, Habib Ben Younès, Amor Bouafif, Zohra Cherif, Tahar Ghalia, Nabil Kallala, Monique Longerstay, Louis Maurin, Abdellatif Mrabet, Jean Peyras.

*Stagiaires :

Aïda Sahbani , Nourredine Alaoui, Nejib Bertaji, Abdelkader Laaribi, Lamia Ben Abid, Zakia Belhaj Naceur, Faouzia Dridi, Ridha Ghadhab, Mohamed Grira, Hajer Krimi, Riadh Mrabet, Khlifa Mirech, Samir Ounallah, Daouda Sow, Ridha Zaghmi,Lotfi AbdeJaouad, Hosni Abid, Lotfi Naddari, Afef Helali , Saadaoui Hajer, Amna Ben Guith, Mohamed Ali Hbaïb .

* Correcteurs :

Imen Azzouzi, Amna Ben Abdelkrim, Hédhili Chaouache, Neila Khoujet el Khil

* Personnel technique :

- Le développement photographique : Mohamed Farsadou, Mohamed Ben Dhiaf,Saïd El Mgirbi, Mohamed El Ouin .
- La mise au net des dessins et relevés : Mohamed Dridi.
- Les traveaux de secrétariat : Turkia Amayed, Adel Ghali, Basma Thamri.

Sadok Ben Baaziz
Tunis, Juin 1999

HALK EL MEJJEL 050

PRESENTATION

La feuille topographique 050 portait le nom de Halk El Menzel depuis sa première utilisation par l'Atlas archéologique en 1892. Il s'agit vraisemblablement d'une déformation de l'arabe "mejjel" (nom d'un poisson qui fréquente le lac de Hergla).

Seule une partie de la terre ferme est couverte par cette carte côtière (environ 10%), le reste représente la mer méditerranée (zone méridionale du golfe d'Hammamet).

La prospection archéologique sur le terrain a débuté le 1er juillet 1987 et fut achevée le 25 novembre 1987. Une mission de vérification eut également lieu le 14 janvier 1998.

Messieurs Sadok Ben Baaziz et Samir Aounallah m'ont accompagné d'une manière intermittente.

La prospection qui a duré 6 journées a permi d'inventorier 28 sites y compris les 16 recensés par l'Atlas archéologique. Il s'agit d'une zone occupée par de petites installations rurales situées au sud d'Horrea Caelia, comptoir commercial de première importance dans l'Antiquité romaine. Trois sites émergent du lot, il s'agit des vestiges du site antique d'Hergla (n°001), de la basilique chrétienne (n° 17) et des thermes de Themetra (n°015). Seuls 4 sites témoignent de la présence de traces de mosaïques antiques et 3 contrepoids d'huileries antiques ont été recensés.

Il est à signaler la présence d'une collection d'une soixantaine d'objets archéologiques rassemblés chez un citoyen à Hergla (n°003).

Mohamed Khereddine ANNABI.
Tunis, Juin 1999

HALK EL MEJJEL 050

Site n° 050.001

302,200 N ; 555,450 E ; Alt. 11 m.

Il s'agit d'un quartier situé au sud de la ville antique de Hergla, formé de deux parties :

Au sud, un quartier d'entrepôts ou de magasins, situé sur le sommet d'une crique. La salle la plus occidentale est pavée d'une mosaïque polychrome à dessin géométrique et floral.

A 300 m environ, au nord du précédent, se trouve un quartier d'habitation formé d'un complexe à deux péristyles et d'une basilique chrétienne. Les salles sont pavées de mosaïques diverses à thèmes floraux, géométriques et figuratifs, ainsi que de baignoires recouvertes de mosaïques.

Dans une phase ultérieure, une nécropole antique s'est installée sur le site, elle est constituée de tombes à dalles ordinaires, d'autres recouvertes de mosaïques à textes épigraphiques, et enfin d'autres à amphores (voir dossiers INAA et thèse de 3 ème cycle de M.Tahar Ghalia).

Clichés : de 2538 à 2548 et de 2594 à 2598.

Entrepôts. Cliché : 2538



Baignoire. Cliché : 2545

Néropole tardive. Cliché : 2546

HALK EL MEJJEL 050

Site n° 050.002

301,050 N ; 554,850 E ; Alt. 10 m.

Sur une koudia aplatie de 200 m de côté, on voit de la céramique antique variée d'une faible densité; présence d'un contrepoids d'huilerie en grès ayant 1,10 m de longueur conservée, 0,71 m de largeur et 0,53 m de hauteur ; la rainure a une profondeur de 0,06 m et une largeur de 0,04 m; tandis que l'encoche fait 0,23m de large et 0,11 m de profondeur. Une cassure a endommagé une partie de l'encoche.



Contrepoids. Cliché : 2537

A 200 m au nord du contrepoids, se trouve une cavité d'une dizaine de mètres de large, son sol est noirâtre, est-ce un four à chaux ?

Cliché : 2537.

Site n° 050.003

294,250 N ; 554,600 E ; Alt. 58 m.

Sidi Ali Bou Kachabia

C'est sur une butte surélevée par un marabout construit avec des pierres de moyennes dimensions et surmonté d'une coupole rudimentaire, que devait se trouver le site antique; sur le sol du cimetière, ne subistent que des fragments de tessons de céramique antique variée.

Clichés : 2466, 2467.

Vue du marabout. Cliché : 2466



Deux chapiteaux corinthieus
chez le collectionneur. Cliché : 2556

Objets archéologiques hors contexte

Stèle. Cliché : 2559

Dans une propriété à Hergla, se trouvent une soixantaine d'éléments antiques provenant de plusieurs sites de Tunisie :

- trois abaques en kadhel (0,46 m x 0,45 m x 0,12m), avec rosette ;
- un fragment de fût de colonne en calcaire blanc (1,18 m de long et 0,24 m de diamètre);
- trois meules en grès, provenant de Menzel Bouzelfa :

* 1,12 m de long ; 0,50 m et 0,53 m de diamètre, et deux encoches latérales ;

* 1,10 m de long ; 0,45 m et 0,53 m de diamètre, et deux encoches latérales ;

* 1 m de long ; 0,45 m et 0,53 m de diamètre, et deux encoches latérales ;

- une colonne en marbre, transformée en meule (1m de long et 0,41m de diamètre) ;
- un chapiteau corinthien en marbre blanc ajouré ; le plateau de l'abaque fait 0,40 m de côté ; le diamètre de la base 0,22 m, et la hauteur 0,26 m ;
- un chapiteau corinthien en calcaire gréseux non ajouré ; le côté du plateau de l'abaque est de 0,40 m ; le diamètre à la base de 0.26 m, et la hauteur 0,33 m ;
- une stèle votive néo-punique en calcaire, ayant un sommet en pointe, la hauteur visible est de 0,56 m, la largeur de 0,30 m, et l'épaisseur de 0,15 m. Dans la niche (0,25 m sur 0,10 m) figure un orant dans une attitude de prière ;



Elément du decoration. Cliché : 2563

- un base de colonne en calcaire à fossiles très effacées faisant 0,37 m de diamètre supérieur et 0,45 m de diamètre à la base ; sa hauteur est de 0,26 m ;
- deux pierres d'attache, dont la mieux conservée a les dimensions suivantes: 0,57 m x 0,23 m x 0,10 m;
- un base corinthienne transformée en margelle (0,45 m de diamètre supérieur et 0,22m de diamètre à la base) ;
- un élément de linteau de porte islamique, en grès dentelé et décoré de rosaces, de fleurs et de losanges (0,56 m de long sur 0,16 m de large) ;
- un élément de linteau de porte en kadhel (1,18 m de long ; 0,46 m de large et 0,13m

Element de meule. Cliché : 2570

d'épaisseur), décoré d'un croissant et d'une étoile à douze pointes, les deux encadrés sont décorés de deux grappes de raisins ;

- deux bases de colonnes engagées au quart (0,25 m de haut et 0,55 m de large, avec 0,45 m de diamètre à la base, et 0,44m de diamètre supérieur) ;

- un fragment de fût de colonne avec base, torsadé et conique (0,28 m de haut et 0,28 m de côté à la base) ;

un fragment de fût de colonne en marbre veiné, (0,90 m de haut et 0,42 m de diamètre) ;

- un fragment de fût de colonne en grès rougeâtre (0,58 m de haut et 0,48 m de diamètre) ;

- un fragment d'un moulin à grains (1,16 m de diamètre extérieur ; 1,05 m de diamètre intérieur ; 0,63 m de diamètre central, et 0,26 m d'épaisseur) ;

- trois fragments de colonnes en marbre, ayant les diamètres suivants: 0,42 m ; 0,46 m et 0,39 m ;

- un élément de porte en grès jaune (0,79 m de long et 0,40 m de large, avec 32 cm de haut) ;

- un fragment de fût de colonne cannelée en marbre de Chemtou (0,85 m de haut et 0,42 m de diamètre) ;

- un bloc taillé en grès (0,80m x 0,32m x 0,52m);

-un fragment de seuil ;

- Un fragment de fût de colonne en schiste verdâtre (0,63 m de haut et 0,37 m de diamètre) ;

-un fragment de fût de colonne de Chemtou (0,64 m de haut et 0,37 m de diamètre);

Stèle. Cliché : 2576

- une stèle en grès, en forme de pointe (0,52 m de haut sur 0,26 m de large) ;

- stèle en grès en pointe (0,52 m x 0,26 m) comprenant une sculpture en relief, représentant un personnage habillé en tunique longue, les mains ramenées devant le corps. Il se tient sous l'arc d'un édifice, entre deux colonnes surmontées d'un fronton semi-circulaire décoré de deux rosaces et de deux palmes ;

-un fragment de fût de colonne en grès jaunâtre (0,66 m de haut et 0,29 m de diamètre);

-un chapiteau corinthien non ajouré (0,43 m de haut) ; l'abaque fait 0,50 m sur 0,40 m et sa base 0,32 m sur 0,20 m ;

-une base corinthienne en grès compact (0,32 m de haut ; 0,48 m de largeur pour le plateau, et 0,42 m de diamètre) ;

-une base de colonne corinthienne, transformée en margelle (0,30 m de haut ; 0,52 m de

largeur à la base, et 0,47 m de diamètre) ;

-un chapiteau corinthien, ajouré en marbre blanc veiné (0,54 m de haut ; 0,35 m de diamètre à la base, et 0,52 m de largeur de l'abaque);

-un chapiteau engagé dans une pierre angulaire (0,32 m de haut et 0,52 m de côté pour l'abaque) (provenance : Tataouine) ;

-un chapiteau d'époque islamique en kadhel (0,58m x 0,54m x 0,58 m, et un diamètre de 0,42 m) ;

-une base corinthienne en grès rougeâtre (0,32 m de haut ; 0,48 m de côté à la base, et 0,45 m de diamètre) ;

-une base corinthienne d'une colonne blanchâtre (0,28 m de haut ; 0,43 m de côté à la base, et 0,36 m de diamètre);

-une auge en grès (0,83m x 0,53m x 0,18 m, et la partie creusée: (0,62m x 0,37m x 13 m) ;

-treize harpes de différentes dimensions ;

-un linteau de porte en grès (0,75 m de longueur conservée ; 0,48 m de large, et 0,21 m d'épaisseur) ;

-une auge grossièrement taillée en grès jaunâtre (1m de long ; 0,62 m de large ; 0,40 m de haut, et 0,28 m de profondeur) ;

-une meule en granit rouge d'Assouan (1,18 m de longueur ; 0,66 m et 0,65 m de diamètre) ;

-un fragment de fût de colonne en granit grisâtre (1,80 m de long et 0,43 m de diamètre) ;

-un fût de colonne en marbre de Chemtou (2,60 m de haut et 0,64 m de diamètre).

Chapiteau de pilastre. Cliché : 2580

Base et chapiteau. Cliché : 2582

Clichés : de 2549 à 2593.

Chapiteau. Cliché : 2584

Chapiteau. Cliché : 2586

Base de colonne. Cliché : 2587

Site n° 050.004

294,050 N ; 554,250 E ; Alt. 45 m.

Superficie: 2 ha environ.

Sur une koudia assez élevée, présence d'une nécropole à amphores, récemment violée.

Sur la pente sud, plusieurs éléments d'architecture sont éparpillés: une dizaine de blocs en grès, taillés, et un fragment d'architrave à trois faces (0,44m de large) sont visibles.

En contrebas, on voit encore les vestiges, presque arasés, d'un édifice à plusieurs bassins, dont trois sont encore assez bien conservés. Le plus grand fait 4,70m de long sur 2,70m de large, et le plus petit fait 3 m de côté ; le béton hydraulique de ces bassins a été badigeonné à la chaux.

Le sol est jonché de pierrailles, de fragments de mosaïque polychrome (0,015m de côté pour les tessons) et de céramique antique, dont plusieurs fragments d'amphores.

Elément d'architecture décoré de moulure.
Cliché : 2468

Clichés: 2468 à 2475.

Site n° 050.005

294,650 N ; 556,075 E ; Alt. 33 m.

Site disparu à la suite de l'installation d'une carrière moderne. Peu de céramique antique sur les pentes de la koudia.

Site n° 050.006

295.400 N ; 556,900 E ; Alt. 35 m.

Sur une koudia assez élevée (35m), et plantée d'oliviers, se trouve un site antique complètement arasé ; par contre, le sol est richement pourvu de céramique antique variée et de pierres; seule une fondation est encore en place.

Cliché : 2455.

Site n° 050.007

294,550 N ; 556,800 E ; Alt. 33 m.

Au sud-est de l'école primaire d'El Fokkaïa, sur une koudia, apparaissent plusieurs structures orthogonales arasées. Ce sont probablement des fondations se présentant ainsi: deux murs parallèles de 20,50 m de long, espacés de 2,30 m, et perpendiculaires à un troisième mur (18,50 m de long). L'épaisseur des murs varie entre 0,46 m et 0,53 m.

Tout autour, le sol est jonché de pierrailles et de céramique antique variée, d'une densité moyenne.

Clichés : 2456 et 2457.

Vue des structures enfouies. Cliché : 2456

Site n° 050.008

293,800 N ; 557,000 E ; Alt. 40 m.

Au milieu d'un domaine à Akouda se trouve un superbe édifice totalement démoli par le nouveau propriétaire qui, à l'aide d'une pelle mécanique, a détruit un bâtiment riche en bassins avec des parois



Base de colone. Cliché : 2461

recouvertes de mosaïques. On voit quelques éléments d'architecture éparpillés sur le sol, dont une base de colonne en grès(0,22 m de diamètre et 0,64 m de hauteur), et un fragment ressemblant à la façade d'un columbarium. Plusieurs structures effondrées portent des traces d'enduit étanche. Le sol est jonché de pierrailles et de tessons de céramique antique variée et abondante.

Clichés : de 2458 à 2465.



Vue de l'édifice détruit. Cliché : 2464

Site n° 050.009

293,175 N ; 557,000 E ; Alt. 40 m.

A environ 200 m au nord du site précédent, et sur une koudia, se trouve une nécropole antique caractérisée par la présence d'une grande quantité de fragments de panses d'amphores, de pieds en boutons, et de fragments de tuiles pleines. L'inhumation se faisait à l'aide d'amphores. Le site devait avoir une cinquantaine de mètres de côté.

Cliché : 2536.

Site n° 050.010

292,850 N ; 558,000 E ; Alt. 40 m.

Superficie:1 ha environ.

Sur une koudia située au sud-ouest d'une maison moderne, se trouvent plusieurs éléments d'architecture antique, dont plusieurs blocs en grès taillés, des fragments de fût de colonne, un fragment de contrepoids d'huilerie, des pierres tombales et un fragment de seuil de porte.

Le sol du site est richement pourvu de céramique antique variée.

Clichés : 2526 à 2535.

Site n° 050.011

292,050 N ; 558,600 E ; Alt. 35 m.

En haut d'une butte dont les versants sont couverts de tessons de céramique antique variée, on trouve plusieurs éléments d'architecture éparpillés, dont plusieurs blocs taillés et un fragment de fût de colonne.
On a également trouvé une citerne métallique, appartenant à la marine allemande de la 2e guerre mondiale.

Clichés: 2525 et 2526.

Site n° 050.012

293,100 N ; 558,850 E ; Alt. 11m.

Derrière une huilerie traditionnelle se trouve un site antique arasé. On ne voit aucune structure apparente, mais le sol est jonché de tessons de céramique antique variée, de densité moyenne.

Clichés : de 2517 à 2520.

Site n° 050.013

292,750 N ; 559,025 E ; Alt. 15 m.

Site complètement arasé; pas de structures apparentes, mais présence de céramique antique variée.

Clichés : 2523 et 2524.

Site n° 050.014

293,050 N ; 559,500 E ; Alt. 2 m.

Tout près de la plage et au sud de la clôture d'une propriété , on trouve

Citerne antique. Cliché : 2508

HALK EL MEJJEL 050

plusieurs structures récemment démolies. Des dunes de sable ont recouvert des citernes antiques, dont deux sont contiguës. Celle se trouvant au sud, comporte deux chambres communicantes.

Clichés : de 2502 à 2516.

Site n° 050.015

292,800 N ; 599,650 E ; Alt. 10 m.

Nous avons visité les vestiges découverts dans une propriété à Chott Mariam, à 13 km au nord de Sousse, sur la route touristique.

Vue générale des thermes. Cliché : 2484

Il s'agit des thermes romains fouillés par M. Louis Foucher, la zone fouillée



Mosaïque dionysiaque. Cliché : 2481

Vue des thermes. Cliché : 2486

couvre un rectangle d'une trentaine de mètres sur une vingtaine de mètres de côté. Les salles sont pavées de mosaïques à thèmes figuratifs, géométriques et floraux. On note deux inscriptions sur une mosaïque.

D'autres éléments sont présentés autour de cet établissement, tels que deux inscriptions sur pierre, un dolium en terre cuite (4,40 m de circonférence de la panse et 1,50 m de haut) réparé avec du plomb en forme de H (0,50 m de large



Inscription latine. Cliché : 2487

et 0,13 m de haut), une amphore cylindrique de tradition punique, et une statue représentant un personnage drapé, sans tête, ni pieds, ni mains (1,05m de haut).

Statue acéphale. Cliché : 2488

Clichés : de 2476 à 2492.

Site n° 050.016

292,600 N ; 559,500 E ; Alt. 15 m.

A une centaine de mètres à l'ouest du site précédent, et sur la route principale, plusieurs éléments d'architecture ont été déplacés. On voit encore les tranchées creusées pour récupérer ces éléments, dont une base de colonne en grès avec une plinthe (0,60 m sur 0,58 m ; diamètre: 0,42 m et hauteur : 0,29 m). Deux tambours de fût de colonne en grès sont visibles.

Clichés : de 2493 à 2501.

Site n° 050.017

301,650 N ; 555,400 E ; Alt. 12 m.

Basilique chrétienne à trois nefs. A l'ouest de ce monument, se trouve un baptistère à huit lobes et, au sud, un petit bassin rectangulaire. Les mosaïques qui couvraient le sol, ont été transportées à la maison de fouille de Hergla (voir site n°.050.001). Elles représentent des thèmes figuratifs chrétiens, géométriques, floraux et épigraphiques.



Vue du site. Cliché : 2600

Clichés : de 2600 à 2604.

Site n° 050.018

297,500 N ; 556,550 E ; Alt. 10 m.

Le pont historique reliant Hergla à Sousse est intégré au centre de pisciculture. Dégradation avancée suite à son abandon.

Site n° 050.019

301,600 N ; 555,200 E ; Alt. 15 m.

Citerne islamique d'époque husseïnite. Son emplacement serait en rapport avec le réseau routier husseïnite, créé pour la levée des impôts (passage de la Mhalla par EL Kantara).



Vue extérieure de la citerne. Cliché : 2599

Cliché : 2599.

Site n° 050.020

301,550 N ; 559,400 E ; Alt. 15 m.

Huilerie moderne, probablement construite au début du XXe siècle. Pas de caractéristiques significatives.

Site n° 050.021

296,600 N ; 554,450 E ; Alt. 20 m.

Sur une élévation située entre la route et le lac, aucun indice ou trace justifiant la présence d'un site archéologique.

Site n° 050.022

295,550 N ; 554,450 E ; Alt. 37 m.

Superficie : 70 x 70 m environ.

sur une élévation qui domine la région, se trouve le site, presque arasé, seuls subsistent une dizaine d'ouvertures de citerne creusées dans le roc, sur le flanc septentrional apparaissent les vestiges d'un four circulaire ayant 3,30m de diamètre. A une cinquantaine de mètres vers le sud-est se trouvent 2 bassins quadrangulaires dont la paroi interne et recouverte d'un enduit étanche à concassage de céramique. Les dimensions de chacun sont de 2,50m de large sur 2m de large, l'épaisseur du mur du bassin est de 0,20m. L'intervalle qui les sépare à 1m de large .

A une quinzaine de mètres vers l'ouest apparaissent au sol des structures en moellon sur une quinzaine de mètres de longueur et de 0,55m d'épaisseur, orientées nord-sud, sa partie méridionale est irrégulière. Vers l'ouest et à une dizaine de mètres apparaît un mur, construit en moellon, son épaisseur varie de 0,30m à 1m, orienté également nord-sud, et comprenant dans sa partie méridionale une abside de 2,50 m de diamètre.
Sol jouché de pierrailles et de céramique antique variée (fine sigillée et commune).

Site n° 050.023

296,050 N ; 554,400 E ; Alt. 40 m.

Le site se trouve en réalité à 1 km vers l'est par rapport au point signalé sur la carte. La construction récente d'une huilerie moderne à fait disparaître les traces signalées par l'équipe archéologique qui a visité le site le 10 juin 1987 ; seuls les excavations de la carrière de sable existent, ainsi que le mzar de Sidi M'hamed, qui est bien fréquenté (ustensiles, drapeaux, vêtements variés, cierges, monnaies, sang des offrandes, etc.)

Site n° 050.024

296,700 N ; 555,900 E ; Alt. 15 m.

Sur une koudia recouverte de pierrailles, on voit plusieurs structures enfouies, d'autres effondrées, portant des traces d'enduit étanche. Des mosaïques transportées au musée de Sousse, auraient été trouvées sur le site. Sur le sol, on voit encore des tessons de céramique variée, de densité moyenne.

Une bonne partie du site a été détruite, à la suite de l'installation d'une carrière moderne.

Site n° 050.025

302.850 N ; 554.850 E ; Alt. 15 m .

Villa d'époque romaine, composée de plusieurs pièces et d'une baignoire. La pièce principale fait 4,75 m de large sur plus de 6 m de longueur conservée ; le sol est recouvert d'une mosaïque bichrome noire et blanche, formant un damier représentant alternativement des peltes et des étoiles à six pointes. Sur le côté nord-est, s'ouvre une baignoire ayant 1,90 m de large , 3,12 m de long et 1,20 m de haut. Sur le côté sud, s'ouvre une pièce de 3,10 m de long et de 2,60 m de large ; cette pièce s'ouvre elle-même sur le sud. Sur le côté ouvert de la première pièce, s'ouvre une autre pièce faisant 5,50 m de long sur 4,50 m de large. Toutes les salles portent des traces de mosaïques polychromes, et les murs des traces de stuc peint en rouge et bleu.

Vue du site. Cliché : 14415

Clichés : de 14415 à 14431.

Site n° 050.026

290,300 N ; 556,650 E ; Alt. 97 m.

Ed Darrak

Koudia se trouvant à 200 m au sud-ouest du GP 1. Le site est arasé : il ne subsiste que de la céramique antique variée, dont une amphore à inhumation en place, des pieds d'amphores et un rognon de silex.

A 200 m, au sud-ouest du site, se trouve une deuxième koudia parsemée de céramique antique variée et de sigillée , de forte densité.

Cliché: 16465.

Site n° 050.027

290,400 N ; 554,050 E ; Alt. 90 m.

Bou Trem

Site arasé sur une koudia.

Bloc en grès jaune, enfoui, faisant 0,52 m de longueur apparente, 0,54 m de large et 0,51 m de haut.

Pierrailles et céramique antique variée, de densité moyenne.

Site n° 050 028

290,050 N ; 554,050 E ; Alt. 104 m.

Henchir Bou Trem

Site arasé sur une koudia

Plusieurs fondations apparaissent à fleur de sol, selon deux orientations N.O - S.E et N.E - S.O ; leur épaisseur varie entre 0,48 m et 0,53 m.

-un fragment de contrepoids d'huilerie, en grès rouge, enfoui ; les dimensions de l'encoche sont de 0,11 à 0,17 m X 0,125 m X 0,30 m ;

-un fragment de base d'une colonne en grès rosâtre, ayant 0,32 m de diamètre et 0,40 m de haut ;

-un fragment d'auge en grès rouge.

Sol jonché de pierrailles et de céramique antique variée, en bonne densité.

Khereddine Annabi

BIBLIOGRAPHIE

AAT, feuille au 1/50.000 n° 50 (L), Halk el Menzel.
DUVAL N., Vingt ans de recherches archéologiques sur l'Antiquité tardive en Afrique du Nord, 1975-1993, dans, *Revue des études anciennes*, 1993, p. 583-640 surtout p. 607.
TISSOT Ch., *Géographie comparée de la province* romaine d'Afrique, Paris, 1888, I, p. 145.
GUERIN V., *Voyage archéologique dans le régence de Tunis*, Paris, 1862, t. I, p. 86
GHALIA T., *Hergla et les mosaïques des basiliques chrétiennes de Tunisie*, Tunis, 1998.
FOUCHER L., Thermes de Themétra. dans *Notes et Documents*, volume 1 (nouvelle série) en 1958, pp.15 - 33.

INDEX DES MATIERES

Abaque : 050.003.
Amphores : 050.001 ; 050.004 ; 050.009 ; 050.015; 050.026.
Architrave : 050.004.
Arc : 050.003.
Auge : 050.003 ; 050.028.
Baptistère: 050.017
Bases : 050.003 ; 050.008 ; 050.016 ; 050.028.
Base corinthienne : 050.003.
Basilique : 050.001 ; 050.017.
Bassin : 050.004 ; 050.008 ; 050.017.
Béton hydraulique : 050.004.
Carrière : 050.005 ; 050.024.
Chapiteau : 050.003
Chaux : 050.002 ; 050.004.
Céramique : 050.002 ; 050.004 ; 050.005 ; 050.006; 050.007 : 050.008 ; 050.010 ; 050.011 ; 050.012 ; 050.013 ; 050.024 ; 050.026 ; 050.027 ; 050.028.
Céramique antique : 050.002 ; 050.004 ; 050.005 ; 050.006 ; 050.007 ; 050.008 ; 050.010 ; 050.011 ; 050.012 ; 050.013 ; 050.026 ; 050.027 ; 050.028.
Cimetière : 050.002 ; 050.003.
Citerne : 050.011 ; 050.014 ; 050.019.
Citerne métallique : 050.011.
Columbarium : 050.008.
Colonne : 050.003 ; 050.008; 050.011 ; 050.010; 050.016 ; 050.028.
Colonne cannelée : 050.003.
Contrepoids : 050.002 ; 050.010 ; 050.028.
Corinthien : 050.003.
Coupole : 050 002 ; 050 003.
Crique : 050.001.
Dolium : 050.015.
Encoche : 050.002 ; 050.003 ; 050.028.
Enduit étanche : 050.008 ; 050.024.
Four à chaux : 050.002.
Fronton : 050.003.
Fût :050.003 ; 050.010 ; 050.011 ; 050.016
Grés : 050.002 ; 050.003 ; 050.004 ; 050.008 ; 050.010 ; 050.016 ; 050.027 ; 050.028.
Grés rosâtre : 050.028.
Grés jaune : 050.027.
Grés rougeâtre : 050.028.
Harpe : 050.003
Huilerie : 050.002 ; 050.010 ; 050.011 ; 050.012 ; 050.020 ; 050.028.
Husseynite : 050.019.
Inhumation : 050.009 ; 050.026.
Inscription : 050.015.
Kadhel : 050.003.
Koudia : 050.002 ; 050.004 ; 050.005 ; 050.006 ; 050.007 ; 050.009 ; 050.010 ; 050.024 ; 050.026 ; 050.028.
Linteau : 050.003.
Lobe : 050.017.
Marabout : 050.003.
Marbre : 050.003.
Marbre blanc : 050.003.
Marbre veiné : 050.003.
Margelle : 050.003.
Meule: 050.003.
Mosaïque : 050.008 ; 050.015 ; 050.017 ; 050.024.
Mosaïque bichrome : 050.025.
Mosaïque polychrome : 050.001 ; 050.004 ; 050.025.
Moulin : 050.003.
Musée : 050.024.
Nécropole : 050.001 ; 050.004 ; 050.009.
Nef : 050.017.
Orant : 050.003.
Panse : 050.009; 050.015.
Péristyle : 050.001.
Plinthe : 050.016.
Punique : 050.003 ; 050.015.
Seuil : 050.003 ; 050.010.
Sigillée : 050.026.
Silex : 050.026.
Statue : 050.015.
Stèle : 050.003.
Stuc : 050.025.
Tambour : 050.016.
Terre cuite : 050.015.
Therme : 050.015.
Tombe : 050.001.
Tuile : 050.009.

INDEX DES TOPONYMES

Bou Trem : 050.027.
Bou Trem (Hr.) : 050.028.
Ed Darrak : 050.026.
Sidi Ali Bou Kachabia : 050.003.